

Jókis Alap Kft.
8296 Monostorapáti, Arany J utca. 29.
Adószám: 29028249-2-19
email: jokisalapkft@gmail.com

Név: Kékkút Község Önkormányzata


Cím: 8254 Kékkút,
Fő utca 5.

Kelt: 2026. év. 03.hó. 30.nap

A munka leírása:
Kékkút 065. hrsz.-ú ingatlanon lévő ravatalozó épület felújítása.
Kiírás alapján.

Készült:

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	2 290 830	2 898 850
1.3 Építés közvetlen költségei	2 290 830	2 898 850
1.4 Közvetlen önköltség összesen	2 290 830	2 898 850
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap	2 290 830	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	2 290 830	
2.4 Anyagigazgatási költség	15.00% 343 625	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4		2 898 850
3.1 Tartalékkeret vetítési alap		5 533 305
4.1 ÁFA vetítési alap		5 533 305
4.2 Áfa	27.00%	1 493 992
5. A munka ára		7 027 297


Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-011-11.3 (23) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe 2 db	95 000	0	190 000	0
2	21-011-12 (29) ÖN Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 10 m3	0	11 400	0	114 000
3	41-000-4 (4) ÖN Cserépfedés bontása (bármely rendszerű) 150 m2	0	3 060	0	459 000
4	41-004-1.5.1-0134011 (57) ÖN# Egyszeres fedés oldalhornyos betoncserepekkel, sík felületű, 45° tetőhajlásszögig TERRÁN Rundo Elegant alapcserép, téglá, antracit NEO, sötétbarna + TERRÁN Rundo Elegant félcserép, téglá, antracit NEO, sötétbarna 150 m2	8 563	5 565	1 284 450	834 750
5	41-004-19.3.2-0134012 (63) ÖN# Egyszeres betoncserépfedésnél taréjgerinc készítése, sík betoncserépfedésnél, kúpcseréppel, kúpcserép rögzítővel és kúpalátéttal TERRÁN Rundo Elegant kúpcserép, téglá, antracit NEO, sötétbarna + TERRÁN kúpcseréprögzítő, bordó, téglá, fekete, barna + TERRÁN MediRoll ECO alumínium kúpalátét, bordó, téglá, fekete, barna 20 m	10 364	1 875	207 280	37 500
6	47-000-1.21.1.1.1.1 (30) Belső festéseknél felület előkészítése glettelés 1 rtg-ben vakolt felületen, 66 m2	650	1 500	42 900	99 000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	47-011-15.3.1.1.1 (99) Belső fal felületek festése fehér falfestékekkel, új vagy régi lekapart előkészített alapfelületen,vakolaton, két rétegben, 66 m2	500	2 100	33 000	138 600
8	47-013-3.4.1.1-0160736 (25) Homlokzat festés meglévő vakolaton, két rétegben, előkészített durva felületen 56 m2	2 200	6 500	123 200	364 000
9	47-031-1.9.3.2 (52) Belső fafelületek (lambéria) 2 rétegben, köztes csiszolással 40 m2	1 500	3 800	60 000	152 000
10	47-031-3.3.8.2.2 (98) Külső fafelületek festése két rétegben, időjárásálló festékekkel 100 m2	3 500	7 000	350 000	700 000
Munkanem összesen:				2 290 830	2 898 850