

Bárány József
Villanyszerelő mester
8254 Kővágóörs Ady Endre u. 3.
Adószám: 61420115-2-39
Tel:+36-20-9276-154
baranyjozsef74@gmail.com
rovidzarlat@freemail.hu

2025 MÁRC 3 1.
Kékkút

KÉKKUT

Név : Kékkút Község Önkormányzata

Cím : 8254 Kékkút Fő utca 5.
kardosne69@gmail.com
+36-30/630-2606

Kelt: 2025 év.....03....hó.12nap

Az árajánlat két hónapig érvényes !

A munka leírása:

3 fázisú mérőhely kiépítése / játszótér /

Kővágóörsi Közös Önkormányzat	
Érkezett: 2025 MÁRC 3 1. - 253)	
Száma: 2142-7/2025	Melléklet: 1 db
Anyagköltség	Díjköltség

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés				
1	21-02-001 Gépi földmunka 70 m	1200	697	84.000
2	71-01-013-0110048 Védőcső elhelyezése KPE 63-as 3 m	750	600	2.250
3	71-01-026-0110636 Védőcső elhelyezése falon kívül, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, elágazó-dobozokkal, kemény műanyag gégecsőből, belső átmérő: 29-48 mm FX típusú flexibilis védőcső, átmérő 36 mm 70 m	1622	180	113.540
4	71-02-003-0213010 Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, réz vagy alumínium érrel, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm ² Mkh 450/750V 1x 10 mm ² , különlegesen hajlékony rézvezetővel, /H07V-K/ 25 m	550	300	13.750
5	71-02-026-0336005 Kábelszerű vezeték elhelyezése 4x25 Nayy földkábel 75 m	1220	1200	91.500
6	71-02-028-0221566 Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 érű, réz vagy alumínium érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 6 mm ² MBcu 300/500 V 5x6 mm ² , tömör rézvezetővel, /NYM/ 15 m	1690	600	25.350

Ssz.	Tételszám kékkut Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	71-03-006-0610235 Sorkapocs elhelyezése kapcsolótáblába, szekrénybe, vagy egyéb alapra, sínre pattintható kivitelben, csavaros vezetékbekötéssel, 77-270 A WEIDMÜLLER SAK 35/35 PA 143A 4 db	4330	600	17.320	2.400
8	71-09-104-0625001 Acéllemez elosztószekrény elhelyezése, szerelőlappal, IP 54-65 védettséggel, bekötés és áramköri elemek nélkül, 600 mm magasságig ECCOVIL LSZ-2525/150 elosztószekrény, álló kivitel, egyajtós (teli ajtó), szinterezett, IP65, 250x250x150 mm 1 db	62400	30000	62.400	30.000
9	71-09-301-0622163 Fogyasztásmérő szekrény elhelyezése PVT Földkábeles 1 db	230710	60000	230.710	60.000
10	71-13-027-0522652 Földelővezető elhelyezése meglévő földárókba, 1 m	22100	24000	22.100	24.000
1.1 Építmény közvetlen költségei:				662.920	286.090
1.4 Közvetlen önköltség összesen				662.920	286.090
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap				662.920	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap				662.920	
2.5 Fedezet vetítési alap					286.090
3.1 Tartalékkeret vetítési alap				949.010	
4.1 ÁFA vetítési alap				949.010	
4.2 Áfa				27%	256.233
5. A munka ára				1.205.243	

Bárány József
 villanyszerelő mester e.v.
 8254 Kővágdörs, Ady E. u. 3.
 Tel.: +36-20/9278-154
 Adószám: 61420115-2-39 • VET 04024
 Nyilv. sz: 3155989 • Váll. igsz. ES-396371
 Bank száma: 11743000-24856283
 Aláírás